

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
SINAPI	COMP 01	ADESIVO PARA PLACA DE OBRA 2x1,125M	UNIDADE		247,83	248,65
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1	240,00	240,00
SINAPI-I	11049	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	KG	0	7,33	7,33
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	15,66	17,30
SINAPI	COMP 02	ESTRUTURA METÁLICA VIGAS	KG		7,62	7,79
SINAPI-I	4766	PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO, "I" 152 X 22	KG	1,05	5,70	5,70
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	18,55	20,63
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	15,66	17,30
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	0,006	47,04	50,61
SINAPI	COMP 03	PILARETES METÁLICOS	KG		10,35	10,82
SINAPI-I	4774	PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO, "W" 410 X 67	KG	1,05	5,70	5,70
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	18,55	20,63
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	15,66	17,30
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	0,006	47,04	50,61

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: _____