



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Augusto Pestana | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Execução de Pavimentação Asfáltica na Estrada de Acesso ao Distrito Rosário | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 12-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Pavimentação Asfáltica na Estrada de Acesso ao Distrito Rosário | MUNICÍPIO / UF Augusto Pestana | BDI 1 24,00% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| Execução de Pavimentação Asfáltica na Estrada de Acesso ao Distrito Rosário | | | | | | | | | 1.368.436,42 | |
| 1. | | | Execução de Pavimentação Asfáltica na Estrada de Acesso ao Distrito Rosário | | | | | | - | 1.368.436,42 |
| 1.1. | | | SERVÇOS PRELIMINARES | | | | | | - | 2.315,40 |
| 1.1.1. | Composição | 001 | PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | M² | 2,88 | 320,03 | BDI 1 | 396,84 | 1.142,90 | RA |
| 1.1.2. | SINAPI | 99064 | LOCACÃO DE PAVIMENTACÃO. AF. 10/2018 | M | 1.750,00 | 0,54 | BDI 1 | 0,67 | 1.172,50 | RA |
| 1.2. | | | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q) - 6 METROS | | | | | | - | 1.366.121,02 |
| 1.3.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 05/2018 | M2 | 17.500,00 | 0,37 | BDI 1 | 0,46 | 8.050,00 | RA |
| 1.3.2 | SINAPI | 101123 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF. 07/2020 | M3 | 2.100,00 | 6,45 | BDI 1 | 8,00 | 16.800,00 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 | M3XKM | 8.400,00 | 1,75 | BDI 1 | 2,17 | 18.228,00 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019 | M3 | 175,00 | 9,90 | BDI 1 | 12,28 | 2.149,00 | RA |
| 1.2.5. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019 | M2 | 11.375,00 | 2,13 | BDI 1 | 2,64 | 30.030,00 | RA |
| 1.2.6. | SINAPI | 96400 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019 | M3 | 2.275,00 | 100,03 | BDI 1 | 124,04 | 282.191,00 | RA |
| 1.2.7. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019 | M3 | 1.706,36 | 110,09 | BDI 1 | 136,51 | 232.935,20 | RA |
| 1.2.8. | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 | M3XKM | 123.418,76 | 0,64 | BDI 1 | 0,79 | 97.500,82 | RA |
| 1.2.9. | SINAPI-I | 11609 | SOLUÇÃO ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA PARA IMPRIMAÇÃO, APLICACAO A FRIO | L | 11.375,00 | 10,38 | BDI 1 | 12,87 | 146.396,25 | RA |
| 1.2.10. | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019 | M2 | 10.500,00 | 2,73 | BDI 1 | 3,39 | 35.595,00 | RA |
| 1.2.11. | Composição | 003 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF. 03/2017 | M³ | 315,00 | 1.244,14 | BDI 1 | 1.542,73 | 485.959,95 | RA |
| 1.2.12. | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 | M3XKM | 13.020,00 | 0,64 | BDI 1 | 0,79 | 10.285,80 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Augusto Pestana
Local
terça-feira, 8 de fevereiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: JAMILLE STORCH
CREA/CAU: RS219831
ART/RRT: 11683963