



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de vias
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação asfáltica Rua Albino Schneider e Coronel Soares de Barros	MUNICÍPIO / UF AUGUSTO PESTANA/RS
			BDI 1 22,22%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação asfáltica Rua Albino Schneider e Coronel Soares de Barros									895.817,43	
1.			PAVIMENTAÇÃO					-	895.817,43	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	7.147,88	
1.1.1.	SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,27	15.372,25	BDI 1	18.787,96	5.072,75	RA
1.1.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,27	6.288,38	BDI 1	7.685,66	2.075,13	RA
1.2.			PLACA DE OBRA					-	3.184,16	
1.2.1.	Cotação	SICRO 3H	Placa em aço, modulada - acima de 2 m² - película l + l - fornecimento e implantação (5213576)	M²	4,50	578,95	BDI 1	707,59	3.184,16	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAV. POLIÉDRICA EXISTENTE					-	805.635,70	
1.3.1.	Cotação	SICRO 3 A	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão (3806402)	M²	8.995,30	2,80	BDI 1	3,42	30.763,93	RA
1.3.2.	Cotação	SICRO 3 B	Pintura de ligação (4011353)	M²	8.995,30	0,42	BDI 1	0,51	4.587,60	RA
1.3.3.	Cotação	ANP 2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C (acrescido ICMS 17%, PIS/PASEP 1,65% e COFINS 3% = 21,65%)	KG	4.047,89	3,66	BDI 1	4,47	18.094,07	RA
1.3.4.	COTAÇÃO	SICRO 3 C	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (4011463)	T	431,76	191,74	BDI 1	234,34	101.178,64	RA
1.3.5.	Cotação	ANP 1	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (acrescido ICMS 17%, PIS/PASEP 1,65% e COFINS 3% = 21,65%)	T	24,44	4.603,13	BDI 1	5.625,95	137.498,22	RA
1.3.6.	COTAÇÃO	SICRO 3 B	Pintura de ligação (4011353)	M²	8.995,30	0,42	BDI 1	0,51	4.587,60	RA
1.3.7.	Cotação	ANP 2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C (acrescido ICMS 17%, PIS/PASEP 1,65% e COFINS 3% = 21,65%)	KG	4.047,89	3,66	BDI 1	4,47	18.094,07	RA
1.3.8.	Cotação	SICRO 3 C	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (4011463)	T	647,67	191,74	BDI 1	234,34	151.774,99	RA
1.3.9.	Cotação	ANP 1	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (acrescido ICMS 17%, PIS/PASEP 1,65% e COFINS 3% = 21,65%)	T	36,66	4.603,13	BDI 1	5.625,95	206.247,33	RA
1.3.10.	Composição	COMP 17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	TXKM	32.383,08	1,94	BDI 1	2,37	76.747,90	RA
1.3.11.	Composição	COMP 16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 31.000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	TXKM	24.438,43	0,84	BDI 1	1,03	25.171,58	RA
1.3.12.	Composição	COMP 12	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO	M	431,00	10,49	BDI 1	12,82	5.525,42	RA
1.3.13.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	431,00	48,15	BDI 1	58,85	25.364,35	RA
1.4.			DRENAGEM					-	79.849,69	
1.4.1.	Cotação	SICRO 3Q	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.400 a	M³	84,96	52,31	BDI 1	63,93	5.431,49	RA
1.4.2.	Cotação	SICRO 3M	Tube de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e	M	118,00	349,61	BDI 1	427,29	50.420,22	RA
1.4.3.	Cotação	sicro 3n	Reaterro e compactação com soquete vibratório (4815671)	M³	47,20	20,21	BDI 1	24,70	1.165,84	RA
1.4.4.	Cotação	SICRO 3I	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor	m³	28,32	199,52	BDI 1	243,85	6.905,83	RA
1.4.5.	Cotação	Sicro 3j	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor	m³	18,88	240,05	BDI 1	293,39	5.539,20	RA
1.4.6.	Cotação	SICRO 3O	Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita	UM	3,00	2.497,06	BDI 1	3.051,91	9.155,73	RA
1.4.7.	Cotação	SICRO 3P	Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais	UNIDADE	1,00	1.007,51	BDI 1	1.231,38	1.231,38	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de vias			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação asfáltica Rua Albino Schneider e Coronel Soares de Barros	MUNICÍPIO / UF AUGUSTO PESTANA/RS	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação asfáltica Rua Albino Schneider e Coronel Soares de Barros									895.817,43

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AUGUSTO PESTANA/RS
Local
terça-feira, 16 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Angela Ghisleni Coró Zucolotto
CREA/CAU: CREA/RS 123313
ART/RRT: 0

RECURSO
←